

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES

OBRA: FUNDAÇÃO UNIRG - CAMPUS I  
 LOCAL: IMPLANTAÇÃO DE PARQUE TEMÁTICO DA NASCENTE DO CÔRREGO ÁGUA FRANCA CAMPUS I - UNIVERSIDADE UNIRG

BDI (%) 25,97  
 L.S. 87,68%(HORA)  
 Área Construída: 50,00%(MÉS)  
 m2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	
001	INSTALAÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M		M			R\$ 25,46	
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI-I	339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	M	4,000000	R\$ 1,31	R\$ 5,24
	FORNECIDO PELA UNIRG	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	0,000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,028700	R\$ 21,53	R\$ 0,62
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,528000	R\$ 17,76	R\$ 9,38
	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,528000	R\$ 13,86	R\$ 7,32
	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,009000	R\$ 322,80	R\$ 2,91
Observações:							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	
002	EXECUÇÃO DE PISO DE MADEIRA EM PIER, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M			R\$ 120,03	
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,528000	R\$ 17,58	R\$ 9,28
	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,528000	R\$ 14,76	R\$ 7,79
	SINAPI-I	00010510	CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	1,000000	R\$ 102,95	R\$ 102,95
Observações:							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	
003	EXECUÇÃO ATERRO MATERIAL AREIA FINA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M3			R\$ 100,00	
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 12,18	R\$ 12,18
	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	15,000000	R\$ 1,73	R\$ 25,95
	SINAPI-I	00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,000000	R\$ 61,87	R\$ 61,87
Observações:							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	
004	EXECUÇÃO PILAR DE MADEIRA 15*15*300 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN			R\$ 587,08	
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,528000	R\$ 17,58	R\$ 9,28
	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,528000	R\$ 14,76	R\$ 7,79
	COTAÇÃO	001	PILAR OU COLUNA DE MADEIRA 15*15*300 CM	UN	1,000000	R\$ 570,00	R\$ 570,00
Observações:							